



Thomas Schmid  
Winklenstrasse 53  
3714 Frutigen

079 688 93 94  
tom@zimmerei-frutigen.ch  
hirtenhuette.ch

Frutigen, 9. März 2024

## **PREISLISTE**

Model Gauli

Bauteil	Menge	Einheit	Ansatz	Betrag in CHF
<b>Modul 1</b> (Wohnteil) Umfasst: Tragholz aus Douglasie mit Höhenverstellbaren Stützen mit Platte und Gewinde M24 (Verstellweg Zirka 180 mm), Bodenplatte Film-Sieb 18 mm, Wandelemente isoliert mit vertikaler Fichtenverschalung, Dachelemente isoliert mit Dachplatte, Binderkonstruktion mit Leiter, Bettkonstruktion komplett, Vorbereitung für Kamin, Verblechung komplett, Vordachkonstruktion 4 integrierte Befestigungshacken in den Kniewänden für den Helikoptertransport und Windsicherung	1.00	Stk.	9'000.00	9'000.00
<b>Modul 2</b> (Lagerteil) Umfasst: Tragholz aus Douglasie mit Höhenverstellbaren Stützen mit Platte und Gewinde M24 (Verstellweg Zirka 180 mm), Bodenplatte Film-Sieb 18 mm, Wandelemente teilisoliert mit vertikaler Fichtenverschalung, Dachelemente teilisoliert mit Dachplatte, Binderwand teilisoliert Verblechung komplett, Vordachkonstruktion 4 integrierte Befestigungshacken in den Kniewänden für den Helikoptertransport und Windsicherung	1.00	Stk.	8'000.00	8'000.00
<i>Übertrag</i>				<i>17'000.00</i>

	Menge	Einheit	Ansatz	Betrag in CHF
<i>Übertrag</i>				<i>17'000.00</i>
<b>Türen und Fenster</b>				
Türelement 2-flügelig mit Isolierglas mit Druckausgleich 600 x 1960 mm	1.00	Stk.	1'400.00	1'400.00
Einfache Türe für Lagerraum (In Bearbeitung Richtpreis)	1.00	Stk.	200.00	200.00
Fenster Festverglasung Isolierglas 16 mm mit Druckausgleich 560 x 1000 mm	2.00	Stk.	350.00	700.00
Fenster mit Scharnieren und Isolierglas 16 mm mit Druckausgleich 400 x 600 mm (im Schlafbereich)	1.00	Stk.	400.00	400.00
Fenster 2-flügelig mit Acrylglas (Modul 2)	1.00	Stk.	450.00	450.00
<b>Möbel</b>				
Küchenkombination mit Spülbecken und Ablauf und Gaskochfeld 2-flammig (ohne Wasserzufuhr)	1.00	Stk.	1'200.00	1'200.00
Wasserbehälter mit Pumpe und Armaturen (in Bearbeitung)				
Küchenschrank	1.00	Stk.	320.00	320.00
Küchentablare	1.00	Pau	60.00	60.00
Garderobe: 2 Stangen 1 Meter, 2 Hackenleisten, Konsolen mit Rost z. B. für Schuhtrocknung	1.00	Pau	180.00	180.00
Sitzbänke festmontiert mit Klappdeckel für Stauraum	2.00	Stk.	160.00	320.00
Sitzbank freistehend	1.00	Stk.	120.00	120.00
Esstisch	1.00	Stk.	80.00	80.00
Klapptisch	1.00	Stk.	160.00	160.00
Schiebetüren für Schrank und Hundeböden	1.00	Pau	450.00	450.00
<b>Zubehör</b>				
Auszugsleiter	1.00	Stk.	125.00	125.00
Werkzeugkoffer Technocraft 106 Teile	1.00	Stk.	185.00	185.00
Dachrinne mit Wassersammlung (optional) (in Bearbeitung)				
Gasheizung (optional) (in Bearbeitung)				
Gaskühlschrank (optional) (in Bearbeitung)				
Wasserbehälter mit Pumpe und Armaturen (optional) (in Bearbeitung)				
Holzofen mit Kamin (optional) (in Bearbeitung)				
Solaranlage mit Speicher (optional) (in Bearbeitung)				
Elektrischer Kühlschrank (optional) (in Bearbeitung)				
<i>Übertrag</i>				<i>23'350.00</i>

	Menge	Einheit	Ansatz	Betrag in CHF
<i>Übertrag</i>				23'350.00
<b>Lieferung und Montage</b>				
Komplette Lieferung Kanton Bern Andere Kantone auf Anfrage	1.00	Pau	700.00	700.00
Zusammenbau auf Platz mit Instruktion zur Hütte <b>Kundschaft muss anwesend sein!</b>	1.00	Pau	800.00	800.00
Montage auf Alp (nicht oblgatorisch) (Richtpreis)	1.00	Pau	500.00	500.00

*Zwischentotal* 25'350.00

Mwst 8.10% MwSt. Nr. CHE-115.738.888 2'053.35

---

**Preise netto** **27'403.35**

---

Bei Fragen stehe ich gerne zur Verfügung

Thomas Schmid